TERVEGYEZTETÉSI ÉS TULAJDONOSI NYILATKOZAT

Tárgy: Kaposvár közép 8 FTTH kiviteli terve

Tervszám: 1000006610

Építtető: Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.

Építési mód: új optikai kábel építése

Érintett telek: Kaposvár 692 HRSZ

Tulajdonos adatai:

Jogállás: társasháztulajdon
Cím: 7400 Kaposvár, Virág utca 11.

Képviselő:

Neve: Sashalmi Zoltán közös képviselő
E-mail: sashalmi.zoltan@gmail.com
Telefon: +3630 460 3615

Helyi kapcsolattartó (lakó):

Neve: Kovács Éva
E-mail: havah.kovacs@gmail.com
Telefon: + 36 30 430 5841

A képviselő nyilatkozata:

A társasház kezelőjeként nyilatkozok, mint a 2003. évi C. tv. 99/B. § szerinti épületen belüli fizikai infrastruktúrával rendelkezni jogosult személy, hogy a tárgyi telken és épületen az alábbi műszaki megoldássokkal járulok hozzá az építéshez.

Műszaki megoldás:

Az utcán a járdában a járda felásásával új távközlési hálózat épül. Az épület déli sarkánál új távközlési szekrény épül a járdában. Innen építünk csövet az épület kapubejáróig.

A tervezett építés helyszín rajza:



A kapubejáróban a kaputelefon után felállunk a falra.



A falon a gázvezeték felett vezetjük a kábelt. A gázvezeték alatt nincs hely, a postaládák és az árammérők miatt.



Az udvar felöli saroknál készítjük a függőleges felvezetést. Az ablakok mellett a falban vannak elvakolt szerelő dobozok. Valószínűleg innen vezetnek a csövek a lakásokba. Mivel a ház építéskor elő lett kábelezve, nem lehet tudni, hogy a csövek átjárhatók-e? Létesítéskor a koax kábelek kihúzásánál fog kiderülni, hogy a lakásokban meglévő csövek használhatók-e az optikai kábelhez?



Szolgáltatási igény esetén a lakások bekapcsolása a szinti dobozokból történik. Ennek a szakasznak az építése nem része a projektnek.

A burkolatokat eredeti állapotuknak megfelelően kell helyreállítani. Károkozás esetén a helyreállítási költség a kivitelezőt terheli.

A munkavégzés megkezdése előtt a kezelőt értesíteni kell.

Kaposvár, 2026. 09. „ …..”

……..……

képviselő